



Phụ Lục

Kèm theo thư mời số 01 /TM- MNHM ngày 13 / 07/2026

TT	Hạng mục công việc	Mô tả chi tiết	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
*	Sân nền				
1	Vệ sinh dọn dẹp dụng cụ đồ chơi trước khi lát gạch		Công	4,0000	
2	Láng nền, sân không đánh màu, dày 3cm, vữa XM M50, PCB40		m2	619,0000	
3	Lát sân, nền đường vỉa hè bằng gạch Terrazzo 40x40x3cm, vữa XM M75, XM PCB40		m2	619,0000	
*	Tường rào, cổng ngõ phía Nam:		0		
4	Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột		m2	175,0300	
5	Sơn dầu, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ		m2	175,0300	
6	Tháo dỡ cửa bằng thủ công		m2	8,6900	
7	Sản xuất và lắp dựng cửa cổng		m2	8,6900	
*	Nhà ăn phía Bắc:		0		
8	Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ		m2	25,5520	
9	Láng sê nô, mái hắt, máng nước dày 3cm, vữa XM M75, PCB40		m2	25,5520	
10	Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng		m2	25,5520	
11	Tháo dỡ tấm lợp - Tôn		100m2	0,7332	
12	Lợp mái che tường bằng tôn mũi, chiều dài bất kỳ, dày 0,45mm		100m2	0,7332	
13	Tole úp nóc + diềm mái		md	24,2000	
14	Tháo dỡ cửa bằng thủ công		m2	28,9200	
15	Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt - kim loại		m2	39,7200	
16	Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ		1m2	39,7200	
17	Cung cấp, lắp đặt cửa sổ nhôm Xingfa hệ 55 trong nước, nhôm Đại Tân Thành, Trường Thành, Tín Đạt... , độ dày 1,4mm, kính cường lực 8mm		m2	3,6000	
18	Sản xuất và lắp dựng khung hoa sắt loại 14x14x1,2mm		m2	3,6000	
19	Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ		m2	25,9200	
20	Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, tiết diện gạch $\leq 0,25m^2$, vữa XM PCB40 M75		m2	25,9200	
21	Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột (trong nhà)		m2	93,3600	

22	Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt - xà dầm, trần (trong nhà)		m2	44,8400	
23	Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột (ngoài nhà)		m2	109,3500	
24	Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt - xà dầm, trần (ngoài nhà)		m2	48,3200	
25	Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ		m2	138,2000	
26	Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ		m2	157,6700	
27	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài, chiều cao $\leq 16m$		100m2	0,6106	
*	Khu chế biến thực phẩm sống		0		
28	Tháo dỡ tấm lợp - Tôn		100m2	0,2587	
29	Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ, dày 0,45mm		100m2	0,2587	
30	Tole úp nóc + diềm mái		md	16,2000	
31	Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột (trong nhà)		m2	67,0800	
32	Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột (ngoài nhà)		m2	55,3200	
33	Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt - xà dầm, trần (ngoài nhà)		m2	4,7200	
34	Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ		m2	67,0800	
35	Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ		m2	60,0400	
36	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài, chiều cao $\leq 16m$		100m2	0,5640	
*	Các lớp học (Lớp Mầm A, Chồi A, Lá A):		0		
37	Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ		m2	103,8600	
38	Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, tiết diện gạch $\leq 0,25m^2$, vữa XM PCB40 M75		m2	103,8600	